



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

GPI.341-1/2010

Przemków, 2 lutego 2010

WYJAŚNIENIE ZAPYTANIA

dotyczy: przetargu na **Przebudowę wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w Jakubowie Lubińskim**

Informuję, że 29 stycznia 2010 wpłynęło zapytanie do w/w przetargu o treści:

- „1. Pokrycie dachu 2 warstwy papy (termozgrzewalna, asfaltowa występująca różnicami) proszę o podanie parametrów papy.
2. Docieplenie ścian proszę podać kolorystykę elewacji.
3. Proszę o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej oraz parametry stolarki okiennej i drzwiowej
4. Pozycja nr 35 ościeżnice drewniane regulowane proszę podać gr. ścian w których będą montowane.
5. Brama garażowa, proszę podać parametry (otwierana mechanicznie, ręcznie, ocieplana)
6. Proszę o zestawienie więźby dachowej, zestawienie jest potrzebne do prawidłowej wyceny.
7. Montaż daszka, proszę o podanie parametrów daszku.
8. W pozycji nr 60 brak nakładów na klej, siatkę, kołki, proszę o wyjaśnienie.
9. W załącznikach występują uszkodzone pliki proszę je naprawić”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez dodanie załącznika nr 22 do SIWZ (zestawienie stolarki) oraz udzielam odpowiedzi:

Ad. 1) Pokrycie wykonać z dwóch warstw papy: papy podkładowej termozgrzewalnej mocowanej mechanicznie i papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Ad. 2) Ściany wykonać w kolorze piaskowym, tynkiem mineralnym "baranek" o ziarnach 1,5 mm, malowanym farbami silikatowymi. Na wysokości 0,50 m od poziomu gruntu wykonać cokolik z tynku mozaikowego na bazie żywic syntetycznych.

Ad. 3) Zestawienie stolarki w załączeniu. Stolarka drzwiowa o konstrukcji wzmocnionej (płyta otworowa) okleinowana CPL.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Ad. 4) Ościeżnice regulowane dla ścian o gr. 32 cm. - 3szt., gr. 19 cm – 2szt, gr. 12 cm – 4 szt, gr. 10 cm – 9szt.

Ad. 5) Brama garażowa segmentowa, podnoszona ręcznie, ocieplona w okleinie drewnopodobnej (złoty dąb).

Ad. 6) Zestawienie więźby dachowej:

1- Krokiew nad ist. budynkiem 10x20cm – dł. 9,20 m – 56szt.

2- Jętka nad ist. budynkiem 10x20cm – dł 5,50 m – 28szt.

3- Krokiew nad dobudówką 8x16cm – dł. 5,60 m -14szt.

4- Jętka nad dobudówką 8x16cm – dł 4,85 – 14szt.

5- Namurnica 14x14cm - dł. 21,20 m - 2szt.

6- Namurnica 14x14cm - dł. 11,30 m – 1szt.

7- Płatew przyścienna 8x16cm – dł. 11,30 m – 2szt.

Ad. 7) Daszek łukowy 90x207 z poliwęglanu.

Ad. 8) W pozycji nr 60 należy przyjąć kołkowanie w ilości 4szt/m², ułożenie siatki na kleju. W przedmiarze robót należy dołożyć pozycję: kal. indw. - wykonanie ściąągów stalowych wg załączonego rysunku – 3szt. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym.

Ad 9) 29 stycznia br. zostały naprawione uszkodzone pliki: tj. załącznik nr 8 i 9 oraz 2 lutego br załącznik nr 5.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.