



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przemków, 2010-03-31

Zamawiający/Beneficjent:
Gmina Przemków
Plac Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice w Gminie Przemków

Informuję, że wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania o treści j/n. Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi.

Zapytania z 25 marca br.:

Pytanie 1: "Prosimy o udostępnienie dokumentacji hydrogeologicznej w celu określenia warunków gruntowo-wodnych terenu na którym będzie prowadzona inwestycja."

Odp.: Dołącza się dokumentację hydrogeologiczną dotyczącą Piotrowic i Karpie wg załączników.

Pytania 2: „Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji projektowej. Udostępnione profile sieci są niekompletne.

Odp.: Dołącza się profile sieci dotyczące Piotrowic i Karpie wg załączników.

Pytanie 3: „Prosimy o udostępnienie schematów przepompowni”

Odp.: Dołącza się odpowiednie załączniki.

Pytanie 4: „Prosimy o udostępnienie kart doborowych, dane techniczne zaprojektowanych przepompowni”

Odp.: Niezbędne dane techniczne przepompowni znajdują się w dokumentacji projektowej oraz w SIWZ.

Zapytania z 29 marca br.:

Pytanie 1: "Czy należy ująć do wyceny całą szerokość powierzchni jezdni asfaltowej drogi powiatowej na odcinkach wykonywanej kanalizacji czy tylko odbudowę niezbędnego do wykonania kanalizacji pasa?"

Odp.: Do wyceny należy uwzględnić całą szerokość powierzchni jezdni asfaltowej drogi powiatowej.

Pytanie 2. "Czy należy ująć w wycenie nadzór archeologiczny?"

Odp.: Tak

Pytanie 3. "Czy do wykonania kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC fi 200 i fi 160 rurociągi mają posiadać ścianki lite czy ze rdzeniem spienionym (z uwagi na różnice ceny materiałów)?"



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Odp.: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna została zaprojektowana z rur kanalizacyjnych PVC-U ze ścianką litą o średnicy zewnętrznej Dn 200 klasy S (SDR34; SN8) i grubości ścianki 5,9 mm. kanalizacja tłoczna ciśnieniowa została zaprojektowana z rur PE do kanalizacji ciśnieniowej o średnicy zewnętrznej Dn 90 (PE80 SDR17,6) i grubości ścianki 5,1 mm."

Pytanie 4.: "Brak rozwiązań i rysunków studni odpowietrzających."

Odp.: Dołącza się rysunek studni odpowietrzającej.

Pytanie 5.: "Brak w projekcie usytuowania wskazanego w przedmiarze rurociągu tłoczego fi 110 w miejscowości Piotrowice."

Odp. W miejscowości Piotrowice zaprojektowano rurociąg tłoczny fi 90.

Zapytania z 30 marca br.:

Pytanie 1.: „W § 2 ust. 4 wnosimy o skrócenie terminu przekazania placu budowy z 14 dni na 7.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu przekazania placu budowy.”

Pytanie 2.: „Czy w przypadku przedłużania się terminu postępowania przetargowego Zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia skanalizowania wsi Karpie?”

Odp.: Nie.

3. W § 6 ust. 4 po słowach: "prace i czynności" wnosimy o dodanie: "zawarte w dokumentacji projektowej i technicznej"."

Odp. 3: Zmienia się treść projektu umowy poprzez dodanie w § 6 ust. 4 po słowach: prace i czynności" słów: „zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.