



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Przemków, 2010-03-31

Zamawiający/Beneficjent:
Gmina Przemków
Plac Wolności 25
59-170 PRZEMKÓW

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Skanalizowanie wsi Karpie i Piotrowice w Gminie Przemków

Informuję, że wpłynęły zapytania do przedmiotowego postępowania o treści j/n. Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 z późn. zm.) udzielam odpowiedzi.

Zapytania z 31 marca br.:

Pytanie 1: "Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót dotyczącego zasilania energetycznego pompowni PS1, PS2, PS3 i LPT na zadaniu jw. Standardowo po stronie wykonawcy jest szafka pomiarowa, szafa sterująca oraz podłączenie pomp. Jeżeli Zamawiający przewiduje inny zakres prosimy o jego określenie i zamieszczenie warunków Zakładu Energetycznego. Dokumentacja obejmuje całość robót, a zakres robót elektrycznych nie jest ujęty w SIWZ."

Odp.: Zakres robót został określony w dokumentacji projektowej – branża elektryczna. Dokumentacja ta jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie dołącza się warunki przyłączenia.

Pytania 2: „S.I.W.Z. p.12a precyzuje, że podstawą obliczenia ceny oferty są między innymi informacje zawarte w p.3 S.I.W.Z. P.3.S.I.W.Z. określa, że szczegółowy zakres robót budowlanych określa dokumentacja techniczna. W opisie technicznym do projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej podano, że przyjęto pompowanie powierzchniowe za pomocą igłofiltrów o wydajności 200h na każde 100 m budowanej kanalizacji w miejscach wystąpienia wody gruntowej. Przy przejściu przez cieki przyjęto odwodnienie za pomocą wbijanych co 1,0 m obustronnie dna długości 30 m po obu stronach przejścia. Wodę z odwodnienia wykopów należy odprowadzić rurociągiem tymczasowym do najbliższego rowu. Dokumentacja techniczna nie określa warunków gruntowo-wodnych, brak dokumentacji hydrologicznych (patrz p. 4 opisu). Załączone do S.I.W.Z. przedmiary robót nie obejmują nakładów na odwodnienie wykop za pomocą igłofiltrów.

Biorąc pod uwagę w/w argumenty brak jest podstaw do prawidłowej wyceny robót związanych z odwodnieniem wykopów. Prosimy o dokładne określenie warunków gruntowo-wodnych tj. odcinków proj. kanalizacji gdzie występuje woda gruntowa i rzędnych jej występowanie."

Odp.: Dokumentacja hydrogeologiczna została zamieszczona na stronie internetowej w dniu 31.03.2010. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.